Übersicht Auftragsvergaben 2024

Nr.	Baumaßnahme	Art und voraussichtlicher Umfang der Leistung	(voraussichtlicher) Zeitraum der Ausführung	Datum Veröffentlichung	Ende Angebotsfrist	Zuschlag an
1	Neubau Kindertagesstätte Mettlach, Britter Straße Link zu der Bekanntmachung der VE 03 im Amtsblatt der EU: https://ted.europa.eu/de/notice/-/detail/152653-2024	Geschätzter Auftragswert ohne MwSt.: 1.100.000,00 EUR VE 03 Erdarbeiten Offenes Verfahren Die VE03 Erdarbeiten umfasst im wesentlichen folgende Leistungen: Baustelleneinrichtung, Vorarbeiten, Erdarbeiten, BE-Fläche (Zufahrt). Mit folgenden Hauptpositionen: ca. 150 St. Wurzelstock roden, ca. 3.750 m3 Bodenabtrag, ca. 1.930 m3 Untergrundverbesserung, ca. 6.500 t Boden verwerten/entsorgen, ca. 1.600 m2 Frostschutz-/Schottertragschicht.	01. Juli 2024	14.03.2024	15.04.2024	
2	Neubau Kindertagesstätte Mettlach, Britter Straße	Geschätzter Auftragswert ohne MwSt.: 950.000,00 EUR VE 04 Erd-, Mauer-, Betonarbeiten	02.09.2024	14.03.2024	15.04.2024	

Übersicht Auftragsvergaben 2024

Nr.	Baumaßnahme	Art und voraussichtlicher Umfang der Leistung	(voraussichtlicher) Zeitraum der Ausführung	Datum Veröffentlichung	Ende Angebotsfrist	Zuschlag an
	Link zu der Bekanntmachung der VE 04 im Amtsblatt der EU: https://ted.europa.eu/de/notice/-/detail/151337-2024	Offenes Verfahren Teilleistungen Erdbau: Bei den ausgeschriebenen Erdarbeiten handelt es sich in der Hauptsache um Arbeiten im Bereich des Schotterplanums. Diese betreffen die Gräben für die notwendigen Entwässerungsarbeiten. Zusätzlich sind die Baugrubenverfüllungen zu erbringen. Stahlbetonarbeiten: Der Rohbau wird größtenteils in Stahlbeton ausgeführt. Die Bodenplatte ist als elastisch gebettete Bodenplatte geplant. Sämtliche Außenwände werden als Stahlbetonhohlwandelemente ausgeführt. Teile der tragenden Innenwände, wie beim Aufzugsschacht, werden als Ortbetonwände gebaut. Die Dachdecken über dem Erd- und Obergeschoss sind ebenfalls in Stahlbeton geplant. Mauerarbeiten: Die tragenden Innenwände				

Übersicht Auftragsvergaben 2024

Nr.	Baumaßnahme	Art und voraussichtlicher Umfang der Leistung	(voraussichtlicher) Zeitraum der Ausführung	Datum Veröffentlichung	Ende Angebotsfrist	Zuschlag an
		werden als KS-Mauerwerk ausgebildet. Hauptpositionen der VE04: 210 m Kanalarbeiten inkl. Grabenaushub, Rohrbettung und Wiederverfüllung, 620 m² Stahlbetonhohlwandelemente, rd. 300 m³ Ortbeton für Wände, Decken, Stürze, etc., 620 m² Innenmauerwerk aus KS, 290 m² Außenabdichtung, 220 m³ Auffüllungen Baugrube, Aufbau, Vorhalten und Abbau eines Krans				